

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนยกระดับทางพร้อมลูกรังพื้นทาง โดยยกคันทางดินถม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80-1.00 ม. หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม. (แน่น) งานพื้นทางดินลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า 81.00 ลบ.ม. (แน่น) สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย กม. 138 ช่วงรอยต่อถนนเทศบาลตำบลลิ้มคำสร้อย - อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ ตำบลลิ้มคำสร้อย อำเภออินทมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ฉบับแก้ไข
ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มคำสร้อย สำนัก/กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มคำสร้อย กรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการโดย นายสุกฤษฎี บุญล้อม ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทางดินถม	504.00	ลบ.ม. (แน่น)	114.35	57,632.40	13.00	6,552.00	64,184.40	- การปรับปรุงรถที่ทนเคี้ยวกับ
2	งานพื้นทางดินลูกรัง	81.00	ลบ.ม. (แน่น)	139.00	11,259.00	13.00	1,053.00	12,312.00	ราคาและค่าวัสดุก่อสร้าง
				-	-	-	-	-	และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ
				-	-	-	-	-	คำนวณแรงงานสิ้นหน่วย
				-	-	-	-	-	ในค่าแรงงานค่าจ้าง
				-	-	-	-	-	งานต้นหน่วยก่อสร้าง
				-	-	-	-	-	สะพาน และท่อเหลี่ยมตามหนังสือ
				-	-	-	-	-	กรมบัญชีกลางที่ กค 0421.5/ว
				-	-	-	-	-	183 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
				-	-	-	-	-	- ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
				-	-	-	-	-	และค่าเผื่อราคาเครื่องจักร
				-	-	-	-	-	ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่
				-	-	-	-	-	กค 0421.5 3399 ลง 15 คค 58
	รวมยอด							76,496.40	

หมายเหตุ
ประมาณราคาฉบับนี้เป็นเอกสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มคำสร้อยใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะใช้เป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้างไม่ได้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยต้องถือปริมาณวัสดุเองตามรูปแบบก่อสร้างและเอกสารราชการประกอบแบบที่กำหนด หากต้องการใช้ประมาณราคาฉบับนี้ให้ผู้เสนอราคากรอรายละเอียดเสนอราคาจะต้องลงปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน